Beschlussvorlage		
2012/0505 07.08.2012	Aktenzeichen:	
Organisation & Finanzen (Organisation)	Wiedervorlage:	
Verfasser: Jochim, David	Bezugnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Bauen und Ortsentwicklung (Bauausschuss) der Ortsgemeinde Herxheim	**20.08.2012**	**öffentlich beschließend**

Auftragsvergaben
Sanierung des Tennenplatzes in der Zentralen Sportanlage

Sach- und Rechtslage:

Der Tennenplatz in der Zentralen Sportanlage Herxheim wurde vor 36 Jahren (1976) errichtet. Vor rund 15 Jahren wurde der Platz bereits für ca. 100.000 DM saniert. Zukünftig soll der Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine entsprechende Landesförderung nach dem „Goldenen Plan". Die Ortsgemeinde Herxheim hat dieses Vorhaben im Februar 2009 der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße angemeldet und begründet. Im Sportstätten-Förderungsplan 2009 (Prioritätenliste Teil B - Projekte unter 750.000 €) wurde die Maßnahme auf Platz 11 positioniert; für das Jahr 2013 ist sie auf Platz 5 aufgerückt. Nach Kürzung der Landesmittel kann mit einer nicht mit einer zügigen Förderung nicht gerechnt werden (frühestens 2016 /2017).

Der derzeitige Zustand des Tennenspielfeldes lässt ein vernünftiges Bespielen nach Regenfällen oder Schneefall nicht mehr zu. Durch die Verdichtung des Oberflächenmaterials ist die Abführung von Niederschlagswasser nicht mehr gewährleistet. Dies wurde vom zuständigen Platzwart bereits im Jahr 2011 aufgezeigt und von einer Fachfirma bestätigt. Eine wiederholte Sanierung des Tennenplatzes wird nach Aussage der Fachfirma zu einer wesentlichen Verbesserung führen, welche jedoch selbstverständlich nicht mit einem Neubau verglichen werden kann. Die Sanierungskosten wurden auf ca. 25.000 € geschätzt. Auf Grund der günstigen Wetterlagen im Winter 2011/2012 (wenig Regen) konnten die 21 aktiven Mannschaften des Sportvereins Viktoria den Trainings- und Spielbetrieb jedoch ohne größere Störungen durchführen.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der Rasenspielfelder im Waldstadion Herxheim und in Hayna wurde von der ausführenden **Firma bau + grün AG** (Sinzheim) ein entsprechendes Angebot zur Sanierung des Tennenplatzes in der Zentralen Sportanlage eingeholt. Dieses umfasst insbesondere folgende Arbeiten:

- Entfernung von Verunreinigungen auf dem Platz
- Entfernen von abgespielten Flächen (ca. 5 mm)
- Entfernen von begrasten Flächen
- öffnen der Tennenschicht
- Wiederherstellung der dynamischen Schicht
- Verdichtung mit Ausgleichsmaterial
- Wiederherstellung des Gefälles
- Oberfläche striegeln und lockern
- Deckschicht liefern, auftragen und einarbeiten

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf insgesamt **12.711,03 €**. Im Haushalt 2012 wurden für die Maßnahme 10.000,00 € veranschlagt, weshalb überplanmäßige Ausgaben von 2.711,03 € anfallen Die aufgezeigten Sanierungsarbeiten können nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt, der Firma bau + grün AG, Am Markbach 3, 76547 Sinzheim den Auftrag zur vorgetragenen Tennendeckenrenovation zum Angebotspreis von 12.711,03 € zu erteilen.