Beschlussvorlage		
2020/1046 30.11.2020	Aktenzeichen:	
FB4: Verbands- und Gemeindewerke	Wiedervorlage:	
Verfasser: Baier, Karl-Josef	Bezugnummer:	1/7

Beratungsfolge	Termin	Status
Werksausschuss Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	**07.12.2020**	**öffentlich beschließend**

Vergabe von Planungsaufträgen Kanalsanierungsmaßnahmen im Zuge der Straßensanierung im Musikerviertel Herxheim (offene Bauweise)

Sach- und Rechtslage:

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms der Ortsgemeinde Herxheim für den Zeitraum 2020 – 2023 ist die Erneuerung der Straßen im Bereich Musikerviertel geplant. Die Ingenieurleistungen für die Sanierung der Wasserleitung und Stromleitungen wurden gemeinsam mit den Straßenbauplanungsleistungen ausgeschrieben.
Im Zuge dieser Planungen wurden die Kanalleitungen, Hausanschlussleitungen und Sinkkastenleitungen erneut durch TV Befahrung aufgenommen und bezüglich der Sanierungspriorität neu bewertet.
Hierbei hat sich ergeben, dass Sanierungsbedarf in offener Bauweise an Hausanschlussleitungen und Sinkkastenleitungen sowie partiell in Form der Inlinersanierung im Hauptkanal besteht. Die Hauptkanalsanierung kann unabhängig von der Straßenbaumaßnahme erfolgen und wird bis zu Abschluss der Straßenbauarbeiten zurückgestellt.
Die Sinkkastenleitungen sind durch den Straßenbaulastträger, die Ortsgemeinde, zu sanieren und werden im Rahmen der Straßenausbauplanung berücksichtigt werden.

Die Sanierungsleistungen für die Hausanschlussleitungen sind zu planen und eine entsprechende Ausschreibung zu erstellen. Für die 6 Straßen werden die Kosten auf 480.000,00 € (brutto) geschätzt.
Das Ingenieurbüro Knodel aus Bad Kreuznach ist seit Jahren in der Kanalnetzbewertung und Sanierung in der VG Herxheim tätig und hat im Ausbaubereich durch die Betreuung der TV-Befahrung in vergangenen Jahren bereits Vorleistungen erbracht; hierdurch ergeben sich Synergieeffekte und Kosteneinsparungen. Es wurde ein Angebot für die Planungsleistungen beim Büro Knodel angefragt, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zeitnah planen und umsetzen zu können.

Das Ingenieurbüro bietet die vorgesehene Kanalsanierungsmaßnahme nach HOAI für die Kanalbauarbeiten in der Honorarzone III, die örtliche Bauleitung mit 2,8% sowie Umbauzuschlag 20% wie nach HOAI vorgesehen an.
Das Angebot umfasst die Leistungsphasen 3 und 5 bis 9 aufgrund der Vorbewertung im Rahmen der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes entfallen die LP 1 und 2 teilweise (Umfang 17%).
Das Honorarangebot ist sachgerecht angesetzt und entspricht den Honorarverträgen in den Vorjahren.

Auf Basis der Kostenschätzung mit einer Bausumme von ca. 400.000,00 € (netto) für Hausanschlusserneuerungen ergibt sich ein Honorar für die Maßnahme der Abwasserbeseitigung im Bereich der 6 Straßen in Herxheim von rd. 65.000,00 € brutto incl. örtlicher Bauleitung.
Darüberhinausgehende besondere Leistungen werden nach Stundenumfang abgerechnet.

Die Planung soll vor der Straßenerneuerung umgesetzt werden. Es ist geplant gemeinsam mit der Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme die Ausschreibung Kanalsanierung von Hausanschlüsse auszugeben um eine Firma für Straßenbau und Hausanschlusssanierung zu haben.

Finanzierungsmittel sind im Wirtschaftsplan 2021 anteilig gemäß den verschiedenen Ausführungsstufen zur Verfügung gestellt und in kommenden Jahren 2022 und 2023 einzustellen.

Beschlussvorschlag:
Der Werksauschuss erteilt den Auftrag für die Ingenieurleistungen für die Sanierung der Abwasserhausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus incl. örtliche Bauleitung im Sanierungsgebiets Herxheim Nord-West, an das Ingenieurbüro Knodel aus Bad Kreuznach, gemäß Angebot vom 18.11.2020.